

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°22, ADESIVADA DE 2M X 1,5	M²		957,93	969,45
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3	225,00	225,00
SINAPI-I	35274	PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	6	30,26	30,26
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	16,92	18,84
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	16,87	18,79
COMP	02	PISO TÁTIL E PISO DIRECIONAL	M²		150,11	153,95
SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	10,48	11,10	11,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,92	18,84
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,87	18,79
COMP	03	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE		311,28	323,24
SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	0,2	74,25	74,25
SINAPI	97536	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4	65,66	67,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,92	18,84
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,87	18,79
COMP	04	POSTE DE ILUMINAÇÃO COM LUMINÁRIA DE LED, DUPLO	UNIDADE		5.367,67	5.367,67
SINAPI-I	2512	BRACO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	2	53,50	53,50
SINAPI-I	42249	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	UN	2	1.468,57	1.468,57
SINAPI-I	14166	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1	2.168,63	2.168,63
SINAPI-I	944	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM²	M	25	4,25	4,25
SINAPI-I	2510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1	48,65	48,65
COMP	05	POSTE DE ILUMINAÇÃO COM LUMINÁRIA DE LED SIMPLES	UNIDADE		3.845,60	3.845,60
SINAPI-I	2512	BRACO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	1	53,50	53,50
SINAPI-I	42249	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	UN	1	1.468,57	1.468,57
SINAPI-I	14166	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1	2.168,63	2.168,63
SINAPI-I	944	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM²	M	25	4,25	4,25
SINAPI-I	2510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1	48,65	48,65
COMP	06	REDE ELÉTRICA CABO 4MM PVC 750V	M		14,91	15,18
SINAPI-I	34607	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM²	M	1	12,64	12,64
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	16,03	17,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	20,73	23,23
COMP	07	GUIA DE MEIO FIO ENTREGUE NA OBRA, MÃO DE OBRA E MATERIAL (1X.30X.12M)	M		46,78	48,53
COTAÇÃO	03	MEIO FIO 1X.30X.12M DE PRÉ MOLDADO	M³	1	31,00	31,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	16,92	18,84
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	556,90	573,35
COMP	08	TAMPA EM CONCRETO MACIÇO DIÂMETRO DE 0,90M	UNIDADE		111,05	112,77
SINAPI-I	41613	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	UN	1	96,38	96,38
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	16,92	18,84

16/02/2022

Data

Kristhie C. Leoneti
Engenheiro Civil
Matrícula 91
CREA 221

Responsável Técnico: KRISTHIE LEONETI
CREA/CAU: RS221566

Marco Antonio V. R. Barbosa
PREFEITO
MATRÍCULA 144-9