

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMP</b>	<b>01</b>	<b>PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (COM POSTES PARA FIXAÇÃO)</b>	<b>M<sup>2</sup></b>		<b>978,84</b>	<b>996,28</b>
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	225,00	225,00
SINAPI-I	35274	PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	6	30,26	30,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,34	22,79
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,98	18,89
<b>COMP</b>	<b>02</b>	<b>CAIXA DE MEDIÇÃO DA CEEF, PADRÃO BIFÁSICO OU TRIFÁSICO, PARA ATÉ 4 MEDIDORES E PORTAS, MÃO DE OBRA E MATERIAL</b>	<b>unidade</b>		<b>2.688,47</b>	<b>2.743,35</b>
SINAPI-I	1068	CAIXA PARA MEDIÇÃO COLETIVA TIPO L, PADRÃO BIFÁSICO OU TRIFÁSICO, PARA ATÉ 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR	UN	1	2.224,07	2.224,07
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	20,34	22,79
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	16,98	18,89
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	20,73	23,23
<b>COMP</b>	<b>03</b>	<b>CAIXA HIDROMETRO PADRÃO CORSAN, MÃO DE OBRA E MATERIAL</b>	<b>unidade</b>		<b>687,76</b>	<b>742,32</b>
COTAÇÃO	02	CAIXA HIDROMETRO CORSAN	UNIDADE	1	230,00	230,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	20,34	22,79
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	16,98	18,89
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	19,90	22,36
<b>COMP</b>	<b>04</b>	<b>DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO EXTERNO, SEM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>M<sup>2</sup></b>		<b>61,83</b>	<b>69,00</b>
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,5	25,60	28,41
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,5	23,43	26,24
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,34	22,79
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,98	18,89

15/02/2022

Data

 Responsável Técnico: KRISTHIE LEONETI  
 CREA/CAU: RS221566