

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	01	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (COM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²		978,84	996,28
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	225,00	225,00
SINAPI-I	35274	PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELOM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	6	30,26	30,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,34	22,79
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,98	18,89
COMP	02	CAIXA DE MEDIÇÃO DA CEEE, PADRÃO BIFÁSICO OU TRIFÁSICO, PARA ATÉ 4 MEDIDORES E PORTAS, MÃO DE OBRA E MATERIAL	unidade		2.688,47	2.743,35
SINAPI-I	1068	CAIXA PARA MEDIÇÃO COLETIVA TIPO L, PADRÃO BIFÁSICO OU TRIFÁSICO, PARA ATÉ 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR	UN	1	2.224,07	2.224,07
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	20,34	22,79
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	16,98	18,89
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	20,73	23,23
COMP	03	CAIXA HIDROMETRO PADRÃO CORSAN, MÃO DE OBRA E MATERIAL	unidade		687,76	742,32
COTAÇÃO	02	CAIXA HIDROMETRO CORSAN	UNIDADE	1	230,00	230,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	20,34	22,79
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	16,98	18,89
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	19,90	22,36
COMP	04	DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO EXTERNO, SEM REAPROVEITAMENTO	M²		61,83	69,00
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,5	25,60	28,41
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,5	23,43	26,24
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,34	22,79
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,98	18,89

15/02/2022

Data

Responsável Técnico: KRISTIE LEONETI  
CREA/CAU: RS221566

**Kristie C. Leoneti**  
Engenheiro Civil  
Matrícula 91-4  
CREA 221566